

ACLARACIONES TÉCNICAS LICITACIÓN P1707CA

A continuación se detallan las aclaraciones realizadas durante la visita de hoy :

1. Primera.

Tanto en la instalación existente como en la instalación futura se dispone de analizador de HF de medición en continuo, consecuentemente no hay que medirlo en las analíticas trimestrales indicadas en el punto 5.1.1.

2. Segunda.

Los parámetros a analizar en el agua son:

- Sólidos en suspensión.
- Conductividad(25°C)
- pH
- Materias inhibidoras
- Nitrogeno orgánico y amoniacal
- Fosforo total
- Cloruros
- DQO decantada 2h.
- DQO no decantada

3. Se adjunta el calendario previsto de actuaciones.

Anexo 1

CALENDARIO CONTROLES		VECTOR AIRE		VECTOR AGUA							VECTOR RUIDO	AUTORIZACIÓN AMBIENTAL	
Duración contrato	Fechas	Control periódico de las emisiones	Calibración y verificación SAM	Control punto de vertido	Analítica cenizas (prueba de conformidad)	Analítica escorias	Caracterización cenizas	Caracterización Escorias	Caracterización Lodos depuradora F.A	Caracterización Material refractario F.A	Control nivel sonoro	Control periódico (1 años)	
Duración contrato 2 años	dic-17	Planificación controles con la Propiedad											
	ene-18	Control 1ro trimestre (Línea 1 y Línea 2)	2 EAS a los 2 Analizadores multiparametricos existentes (Línea 1; Línea 2)	1 Control anual	1 Control anual	2 analíticas bi-mensuales						A petición de SIRUSA	1 control periódico
	feb-18					2 analíticas bi-mensuales							
	mar-18	Control 2do trimestre (Línea 1 y Línea 2)				2 analíticas bi-mensuales							
	abr-18					2 analíticas bi-mensuales							
	may-18	Control 3ro trimestre (Línea 1 y Línea 2)				2 analíticas bi-mensuales							
	jun-18					2 analíticas bi-mensuales							
	jul-18	Control 4to trimestre (Línea 1 y Línea 2)				2 analíticas bi-mensuales							
	ago-18					2 analíticas bi-mensuales							
	sep-18	2 analíticas bi-mensuales											
	oct-18	2 analíticas bi-mensuales											
	nov-18	2 analíticas bi-mensuales											
	dic-18	2 analíticas bi-mensuales											
	ene-19	Control 1ro trimestre (Línea 1 y Línea 2)	4 EAS a los 4 SAM (Línea 1 SAM principal y Sam redundante; Línea 2 SAM principal y SAM redundante)	1 Control anual	1 Control anual	2 analíticas bi-mensuales			Caracterización para la renovación de la ficha de aceptación			A petición de SIRUSA	1 control periódico
	feb-19					2 analíticas bi-mensuales							
	mar-19	Control 2do trimestre (Línea 1 y Línea 2)				2 analíticas bi-mensuales							
	abr-19					2 analíticas bi-mensuales							
	may-19	Control 3ro trimestre (Línea 1 y Línea 2)				2 analíticas bi-mensuales							
jun-19	2 analíticas bi-mensuales												
jul-19	Control 4to trimestre (Línea 1 y Línea 2)	2 analíticas bi-mensuales											
ago-19		2 analíticas bi-mensuales											
sep-19	2 analíticas bi-mensuales												
oct-19	2 analíticas bi-mensuales												
nov-19	2 analíticas bi-mensuales												
dic-19	2 analíticas bi-mensuales												
Año de prologa	ene-20	Control 1ro trimestre (Línea 1 y Línea 2)	4 EAS a los 4 SAM (Línea 1 SAM principal y Sam redundante; Línea 2 SAM principal y SAM redundante)	1 Control anual	1 Control anual	2 analíticas bi-mensuales	Caracterización para la renovación de la ficha de aceptación	Caracterización para la renovación de la ficha de aceptación		Caracterización para la renovación de la ficha de aceptación	A petición de SIRUSA	1 control periódico	
	feb-20					2 analíticas bi-mensuales							
	mar-20	Control 2do trimestre (Línea 1 y Línea 2)				2 analíticas bi-mensuales							
	abr-20					2 analíticas bi-mensuales							
	may-20	Control 3ro trimestre (Línea 1 y Línea 2)				2 analíticas bi-mensuales							
	jun-20					2 analíticas bi-mensuales							
	jul-20	Control 4to trimestre (Línea 1 y Línea 2)				2 analíticas bi-mensuales							
	ago-20					2 analíticas bi-mensuales							
	sep-20	2 analíticas bi-mensuales											
oct-20	2 analíticas bi-mensuales												
nov-20	2 analíticas bi-mensuales												
dic-20	2 analíticas bi-mensuales												

